

附件1

專案名稱：台南應用科技大學-設計大樓D102配電工程

施工地點：設計大樓D102教室

項次	商品名稱	數量	單位
1.	明箱80*(135+70)*30鐵2.0附內門 訂製	1	只
2.	電力計 三相四線1 10-480V 5(20A)搭CT	1	只
3.	比流器 CT 220/5A	3	只
4.	東元 TCB 250L5 3P200A 開關 15KA	1	只
5.	東元 QCS 50AF-2P40A 開關 10KA	2	只
6.	東元 QCS 50AF-2P30A 開關 10KA	20	只
7.	電力計 3P4W 110-480V 10(100A)	1	只
8.	東元 T0100EB-3P75A開關15KA	1	只
9.	東元 QCHH 100AF-3P20A 開關 10KA	2	只
10.	東元 QCS 50AF-2P30A 開關 10KA	4	只
11	保險絲 2A 附斷電指示燈	3	組
12.	銅排用料及配線五金另料	1	式
13.	大亞 PEX 150平方*1C電線	280	米
14.	大亞電線 22平方單蕊線	350	米
15	大亞電纜線 5.5*3C	3	丸
16.	國際星光接地雙插座（附蓋板）	20	組
17.	東亞4尺*2尺 節能標章平板燈具 LPT 4245-32AAD	20	組
18.	PVC配線及另料	1	式
19	PVC配管及另料	1	式
20	管路固定架	1	式
21.	工資	1	式